

5. Beskrivelse

De berørte bygningen er oppført i primær konstruksjon i tre. Yttertaket og reisverk er bygget opp i trekonstruksjon, med teglstein på tak.

Selv om miljøkartleggingen tar sikte på å gi en så fullstendig og god oversikt som mulig, er det ofte ikke mulig å få registrert alle forekomster. Dette kan skyldes begrensninger i forhold til adgang, at bygget er i drift, at det er lite fremkommelighet pga rot/mye som er lagret eller at forekomster av helse- og miljøskadelige stoffer ligger skjult/innkledd i bygningskroppen eller på atypiske steder.

Kartleggingen er basert på en visuell bedømmelse av konstruksjonen som skal rives. Under kartleggingen ble det foretatt mindre inngrep i konstruksjonene for prøvetakning og for å avdekke eventuelle forekomster av helse- og miljøskadelige stoffer i bygningsmaterialene. Inngrepene ble foretatt ved hjelp av håndverktøy som kniver, hammer, meisel, brekkjern osv.

Rapporten omfatter ikke vurdering av grunnforurensing, muggsopp og andre sopper, skadedyr eller biologiske forurensninger som dueekrementer, døde dyr og biologiske smittekilder.

6. Prøvetakning

Ved miljøkartleggingen gjøres det destruktive inngrep for uttak av materialprøver og kartlegging av oppbygning, men omfang av slike inngrep avhenger av om bygningen er i drift eller ikke. Det ble tatt ut 1 materialprøver som er sendt til kjemisk analyse i laboratorium for verifikasjon/avkreftelse av innhold av helse- og miljøfarlige stoffer. Analyseresultatene er gjengitt (vedlagt) i denne rapporten.

Enkelte forekomster finnes det så god erfaringsgrunnlag på at er farlig avfall, at det ikke ble vurdert som nødvendig med materialanalyser for å bekrefte dette (eks vinyl). Disse forekomstene må håndteres som farlig avfall med mindre det kan vises med materialanalyse at konsentrasjonen av de aktuelle helse -og miljøfarlige stoffene er under stoffets grense for farlig avfall som gitt av avfallsforskriften.

Skulle det oppdages typer avfall som man er i tvil om, skal Norsk Gjenvinning AS, Cathrine Rinde Rosland kontaktes før det rives videre.