

1 Innledning

GrunnTeknikk AS er engasjert av Feste Sør AS v/Trond Endresen for geoteknisk og miljøteknisk bistand ifm. utvidelse av Tveit gravplass i Kristiansand kommune.

Området er ferdig regulert til formålet, dvs. dokumentasjon av områdestabilitet (sikkerhet mot kvikkleireskred) er ikke en del av vår bistand.

Foreliggende notat inneholder en beskrivelse av geotekniske vurderinger ifm. utvidelse av gravfeltet. Miljøtekniske vurderinger er oppsummert i rapport 116830r2 [2].

2 Aktuelle planer

Figuren nedenfor viser utklipp fra mottatt landskapsplan LO02, datert 09.05.2023.



Figur 1. Utklipp fra mottatt landskapsplan LO02, datert 09.05.2023.

Gravplassen skal iht. mottatte planer utvides med ca. 1800 m² mot nord. Utvidelsen utføres tilnærmet i nivå med dagens terreng. Delområdet med doble kistegraver opparbeides med kistenivå 2,6 m under terreng.

Øst i den aktuelle utvidelsen planlegges en driftsveg med båser for masselagring av jordmasser til gravfeltet. Plasseringen av driftsvegen og båsene er justert etter innspill fra geoteknisk sakkyndig, ref. kap. 4.4.